

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

Obiect: Sat Draguseni						
Deviz: Str. Iuliu Maniu L=600 m						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Denumire	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1.1.1	DA04A1	Scarificare mecanizata a platformei drumului executata cu autogreder,pe adancimea necesara,insa cel putin 5 cm in impietruiri, fara adunarea materialului;	100 mc	2.4000		
1.1.2	RpDA07A%	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu: autogreder;	mp	2 400.0000		
1.1.3	TsD07XF	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rului compactor static autopropulsat de 10-12 t in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactarea exclusiv udarea fiecarui strat in parte umpluturile executandu-se 97-98 coeziv	100mc	2.4000		
1.1.4	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrata, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	480.0000		
1.1.5	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	1 132.7000		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe					

Total Deviz (fără TVA)	
------------------------	--

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%					

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					
Cheltuieli indirecte	10.0000%				
Profit	5.0000%				

Total Deviz (fără TVA)	
------------------------	--

Obiect: Sat Draguseni						
Deviz: Str. 1 Decembrie L=460 m						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Denumire	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1.2.1	DA04A1	Scarificare mecanizata a platformei drumului executata cu autogreder,pe adancimea necesara,insa cel putin 5 cm in impietruiri, fara adunarea materialului;	100 mc	0.5000		

1.2.2	RpDA07A%	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu: autogreder;	mp	1 840.0000		
1.2.3	TsD07XF	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compactor static autopropulsat de 10-12 t in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactarea exclusiv udarea fiecarui strat in parte umpluturile executandu-se 97-98 coeziv	100mc	0.5000		
1.2.4	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	100.0000		
1.2.5	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	236.0000		

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe					

Total Deviz (fără TVA)

Alte cheltuieli directe

Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%					

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte	10.0000%					
Profit	5.0000%					

Total Deviz (fără TVA)

Obiect: Sat Draguseni

Deviz: Str. A. Saligny L=170 m

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Denumire	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1.3.1	DA04A1	Scarificare mecanizata a platformei drumului executata cu autogreder,pe adancimea necesara,insa cel putin 5 cm in impietruiri, fara adunarea materialului;	100 mc	0.5100		
1.3.2	RpDA07A%	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu: autogreder;	mp	680.0000		
1.3.3	TsD07XF	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compactor static autopropulsat de 10-12 t in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactarea exclusiv udarea fiecarui strat in parte umpluturile executandu-se 97-98 coeziv	100mc	0.5100		
1.3.4	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	102.0000		

1.3.5	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	240.7000		
-------	----------	--	------	----------	--	--

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe					

Total Deviz (fără TVA)	
------------------------	--

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%					

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					
Cheltuieli indirecte	10.0000%				
Profit	5.0000%				

Total Deviz (fără TVA)	
------------------------	--

Obiect: Sat Draguseni						
Deviz: Str. A. Vlaicu L=160 m						

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Denumire	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1.4.1	DA04A1	Scarificare mecanizata a platformei drumului executata cu autogreder,pe adancimea necesara,insa cel putin 5 cm in impietruiri, fara adunarea materialului;	100 mc	0.4800		
1.4.2	RpDA07A%	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu: autogreder;	mp	680.0000		
1.4.3	TsD07XF	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compactor static autopropulsat de 10-12 t in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactarea exclusiv udarea fiecarui strat in parte umpluturile executandu-se 97-98 coeziv	100mc	0.4800		
1.4.4	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu aternere mecanica;	mc	96.0000		
1.4.5	DD02B%	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu aternere mecanica, executat: cu impănare fără înnoire;	mc	72.0000		
1.4.6	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	226.5000		
1.4.7	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	181.4000		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
--	-----------	----------	---------	--------------	-------

Cheltuieli directe					
--------------------	--	--	--	--	--

Total Deviz (fără TVA)	
------------------------	--

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%					

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte	10.0000%					
Profit	5.0000%					

Total Deviz (fără TVA)	
------------------------	--

Obiect: Sat Cauesti

Deviz: Str. Bisericii L=400 m

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Denumire	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
2.1.1	DA04A1	Scarificare mecanizata a platformei drumului executata cu autogreder,pe adancimea necesara,insa cel putin 5 cm in impietruiri, fara adunarea materialului;	100 mc	1.6000		
2.1.2	RpDA07A%	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu: autogreder;	mp	1 600.0000		
2.1.3	TsD07XF	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulu compactor static autopropulsat de 10-12 t in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactarea exclusiv udarea fiecarui strat in parte umplutuirile executandu-se 97-98 coeziv	100mc	1.6000		

Total manopera (ore)	
----------------------	--

Total greutate materiale (tone)	
---------------------------------	--

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe					

Total Deviz (fără TVA)	
------------------------	--

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%					

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte	10.0000%					
Profit	5.0000%					

Total Deviz (fără TVA)	
------------------------	--

Obiect: Sat Cauesti

Deviz: Str. G. Enescu L=550 m

SECTIUNEA TEHNICA	SECTIUNEA FINANCIARA
-------------------	----------------------

Nr	Simbol	Denumire	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
2.2.1	DA04A1	Scarificare mecanizata a platformei drumului executata cu autogreder,pe adancimea necesara,insa cel putin 5 cm in impietruiri, fara adunarea materialului;	100 mc	1.9300		
2.2.2	RpDA07A%	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu: autogreder;	mp	2 200.0000		
2.2.3	TsD07XF	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compactor static autopropulsat de 10-12 t in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactarea exclusiv udarea fiecarui strat in parte umpluturile executandu-se 97-98 coeziv	100mc	1.9300		

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe					

Total Deviz (fără TVA)

Alte cheltuieli directe

Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%					

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					
Cheltuieli indirecte	10.0000%				
Profit	5.0000%				

Total Deviz (fără TVA)

Obiect: Sat Adam

Deviz: Str. Regele Ferdinand L=680 m

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Denumire	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
3.1.1	DA04A1	Scarificare mecanizata a platformei drumului executata cu autogreder,pe adancimea necesara,insa cel putin 5 cm in impietruiri, fara adunarea materialului;	100 mc	2.0400		
3.1.2	RpDA07A%	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu: autogreder;	mp	2 720.0000		
3.1.3	TsD07XF	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compactor static autopropulsat de 10-12 t in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactarea exclusiv udarea fiecarui strat in parte umpluturile executandu-se 97-98 coeziv	100mc	2.0400		

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe					

Total Deviz (fără TVA)	
------------------------	--

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%					

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte	10.0000%					
Profit	5.0000%					

Total Deviz (fără TVA)	
------------------------	--

Obiect: Sat Adam

Deviz: Str. A.I. Cuza L=720 m

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Denumire	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
3.2.1	DA04A1	Scarificare mecanizata a platformei drumului executata cu autogreder,pe adancimea necesara,insa cel putin 5 cm in impietruiri, fara adunarea materialului;	100 mc	2.1600		
3.2.2	RpDA07A%	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu: autogreder;	mp	2 880.0000		
3.2.3	TsD07XF	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulo compactor static autopropulsat de 10-12 t in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactarea exclusiv udarea fiecarui strat in parte umpluturile executandu-se 97-98 coeziv	100mc	2.1600		
3.2.4	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	432.0000		
3.2.5	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	1 019.4000		

Total manopera (ore)	
----------------------	--

Total greutate materiale (tone)	
---------------------------------	--

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe					

Total Deviz (fără TVA)	
------------------------	--

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%					

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte	10.0000%					
Profit	5.0000%					

Total Deviz (fără TVA)	
------------------------	--

Obiect: Sat Adam						
Deviz: Str. St. cel Mare L=530 m						
SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Denumire	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
3.3.1	DA04A1	Scarificare mecanizată a platformei drumului executată cu autogreder, pe adâncimea necesară, în cel puțin 5 cm în împietruiri, fără adunarea materialului;	100 mc	2.3900		
3.3.2	RpDA07A%	Reprofilarea părții carosabile a drumurilor împietruite executate mecanic cu: autogreder;	mp	2 120.0000		
3.3.3	TsD07XF	Compactarea mecanică a umpluturilor cu rulou compactor static autopropulsat de 10-12 t în straturi succesive de 15-20 cm grosime după compactarea exclusiv udarea fiecărui strat în parte umpluturile executându-se 97-98 coeziv	100mc	2.3900		
3.3.4	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezidență filtrantă, izolatoare, antigelivă și anticăpilară, cu așternere mecanică;	mc	477.0000		
3.3.5	DD02B%	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă pentru drumuri, cu așternere mecanică, executat: cu împănare fără înoroire;	mc	357.7500		
3.3.6	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculantă pe dist.= 50 km.	tona	1 125.6000		
3.3.7	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculantă pe dist.= 50 km.	tona	901.5000		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe					

Total Deviz (fără TVA)	
------------------------	--

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500%					

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					
Cheltuieli indirecte	10.0000%				
Profit	5.0000%				

Total Deviz (fără TVA)	
------------------------	--

Obiect: Sat Adam						
Deviz: Str. Iuliu Maniu L=170 m						
SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Denumire	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)

3.4.1	DA04A1	Scarificare mecanizata a platformei drumului executata cu autogreder,pe adancimea necesara,insa cel putin 5 cm in impietruiri, fara adunarea materialului;	100 mc	0.5100		
3.4.2	RpDA07A%	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu: autogreder;	mp	680.0000		
3.4.3	TsD07XF	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rului compactor static autopropulsat de 10-12 t in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactarea exclusiv udarea fiecarui strat in parte umpluturile executandu-se 97-98 coeziv	100mc	0.5100		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe					

Total Deviz (fără TVA)	
------------------------	--

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%					

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte	10.0000%					
Profit	5.0000%					

Total Deviz (fără TVA)	
------------------------	--

Total General (fără TVA)	
TVA (21%)	
TOTAL GENERAL (LEI)	

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

C6 - Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale

Nr.	Simbol	Denumire	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI	Greutate (t)	Cost transport LEI
1	6202806	Apa industrială pentru lucrări drumuri-terasamente în cisterne	391.3840	mc			391.3840	
2	7106239	Apa pentru mortare și betoane	64.4625	mc			64.4625	
3	2200393	Balast nespălat de râu 0-70 mm	2 211.6570	mc			3 759.8169	
4	2201658	Piatră spartă pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm.	87.2392	mc			130.8589	
5	2201816	Piatră spartă pentru drumuri r.metamorfice 40-63 mm.	523.8652	mc			785.7979	
TOTAL LEI:								
Greutate (t):								5 132.3201

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

C7 - Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru

Nr.	Simbol	Denumire	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	171.9000		
2	229921	Muncitor deservire constructii masini categoria a II-a	12.4600		
3	320551	Muncitor necalificat categoria a II-a	80.1504		
4	12821	Pavator categoria a II-a	185.5700		
5	12831	Pavator categoria a III-a	85.9500		
6	12811	Pavator categoria I	438.6200		
Ore (h):			974.6504		
TOTAL LEI:					

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

C8 - Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții

Nr.	Simbol	Denumire	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	3410540005603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t	45.2472		
2	3546	Autogreder pana la 175 cp	142.1227		
3	4004	Compactor autopropulsat cu rulouri (valturi) pana la 12tf	75.5040		
4	4005	Compactor static autopropulsat cu rulouri(valturi) r8-14;de 14tf	368.9865		
TOTAL LEI:					

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

C9 - Lista cuprinzând costurile privind transporturile

Nr.	Simbol	Denumire	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI
1	8888988	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 50 km	5 063.8000	tona		
TOTAL LEI:						

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.